



www.antusolar.cl
contacto@antusolar.cl



Sistema multi Xtender X-Connect Para XTH

El cuadro de montaje pre-cableado para sistema multi Xtender ofrece una solución flexible y económica para realizar sistemas de gran potencia (hasta 63 kVA) basados en el inversor XTH.

El cuadro se entrega con:

1. Disyuntores DC preinstalados.
2. Fusibles DC preinstalados.
3. Rieles DIN preinstalados.
4. Tubos de interconexión y prensa estopas para cableado de contactos auxiliares.
5. Tubos de interconexión y prensa estopas para el cableado del lado AC.
6. Tubos de interconexión y prensa estopas + cable 90 mm² con terminales para cableado DC del Xtender a los disyuntores y a los fusibles.

Con tornillería para el ensamblado del cuadro.

